工程造价咨询报告书

安全三江
AN QUAN SAN JIANG
审计评估 会计税务 造价咨询 招标采购
REPORT
报告书

咨询项目全称：具身智能机器人驱动器开发与电动机应用实训室

咨询业务类别：招标控制价编制

咨询报告日期：2026年8月24日

宁波安全三江工程咨询招标代理有限公司

咨询报告书编号：宁三咨控编S【2026】0071号

咨询项目委托方全称：浙江工商职业技术学院

咨询企业：

咨询企业法定住所：宁波市江北区环城北路西段207弄18号14-4、14-5、14-6

邮 编：315020　　联系电话：0574-87381066

咨询作业期：2026年07月28日 —— 2026年08月24日

法定代表人：陈安全　　审定人（盖执业章）：吴丽珠　　签名：

项目负责人：叶裕挺　　执业资格（盖章）　　签名：

审核人：吴敏达　　执业资格（盖章）　　签名：

编制人：王凯豪　　执业资格（盖章）　　签名：

咨 询 报 告 书 目 录

序号	文 件 内 容	文件作者	备 注
1	咨询报告书正文	叶裕挺	
2	招标控制价编制说明	陈伦	
3	招标控制价编制汇总表	陈伦	
4	单位工程招标控制价书	陈伦	

安全三江
AN QUAN SAN JIANG
审计评估 会计税务 造价咨询 招标采购

宁波安全三江工程咨询招标代理有限公司
地址：宁波市江北区新义路218号凯德上江邑5楼
电话：+86-574-87388518
邮编：315020

关于具身智能机器人驱动器开发与电动机应用实训室

招标控制价的编制报告

宁三咨控编 S【2026】0071 号

浙江工商职业技术学院：

我们接受委托，对由浙江工商职业技术学院负责建设的具身智能机器人驱动器开发与电动机应用实训室招标控制价进行了编制。浙江工商职业技术学院的责任是提供真实、合法、完整的编制资料，我们的责任是对本工程的招标控制价进行编制。我们依据建设单位提供的该工程的工程做法及工程量确认表等相关资料，并结合相关造价文件规定进行编制。现将编制结果报告如下：

1. 本工程招标控制价为柒万柒仟柒佰贰拾元整（77720 元）。

2. 其它编制情况详见附件资料。

本工程编制结果已经建设单位确认。本工程编制结果为我们根据现有相关资料所作的结论，任何资料的变化和补充均可能影响该结果。

附件：

1. 招标控制价编制说明
2. 工程量清单总说明
3. 招标控制价

项目负责人：

宁波安全三江工程咨询招标代理有限公司

报告日期： 2026 年 8 月 24 日

主题词：招标控制价 编制

抄 送：

招标控制价编制说明

一、 工程概况

本工程位于浙江省宁波市浙江工商职业技术学院。

主要工程内容：具身智能机器人驱动器开发与电动机应用实训室。

二、 编制依据

1．建设单位提供的工程做法及工程量。

2．《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)、《工程工程量计算规范》(GB-2013)各专业、《浙江省建设工程计价规则》(2018 版）、《建设工程工程量清单计算规范（2013）浙江省补充规定（一、二）》（浙建站计[2013]63 号、浙建站计[2014]31 号）及省市建设和造价管理机构颁发的有关文件和图集等。

3．《浙江省房屋建筑与装饰工程预算定额》(2018 版)、《浙江省通用安装工程预算定额》(2018 版)、《浙江省施工机械台班费用定额》(2018 版)及省市建设和造价管理机构颁发的有关文件和图集等。

4．相关文件：浙江省住房和城乡建设厅《关于增值税调整后我省建设工程计价依据增值税税率及有关计价调整的通知 》（浙建建发(2019)92 号），省建设厅关于调整我省 2018 版建筑安装工程安全文明施工费的通知（浙建建函[2025]320 号）。

5．现场踏勘情况。

三、 编制原则及办法

1．编制方法：采用综合单价法编制。计税方法：增值税一般计税法。

2．工程量：根据建设单位提供的工程量计入。

3．人工信息价(含机上人工)：按《宁波建设工程造价信息》(综合版) 2026 年 07 月刊市区信息价。

4．材料价格选用先后顺序(含机械燃料动力费)：《宁波建设工程造价信息》(综合版)2026 年 07 月刊市区信息价、《浙江造价信息》(正刊)2026 年第 07 期、无信息价的材料或设备采用市场价。以上信息价、市场价均按除税价计取。

5．取费：

(1) 施工组织措施费费率：按相应工程中值取费。其中安全文明施工基本费按市区工程中值计取。施工组织措施费不计取提前竣工增加费。

(2) 企业管理费费率、利润费率：各专业工程按相应工程中值取定。

(3) 规费：按相应工程标准费率的 30%计取（如有新的政策性文件，从其规定）。

(4) 税金：浙建建发(2019) 92 号规定 9%计入。

四、 有关事项说明

1．建筑

(1) 按建设单位提供的工程做法及工程量计入本次造价，结算按实调整；

具身智能机器人驱动器开发与电动机应用实训室 工程

招 标 控 制 价

招标控制价 （小写）： 77720元

（大写）： 柒万柒仟柒佰贰拾元整

招 标 人： _____
（单位盖章）

造价咨询人： _____
（单位资质专用章）

法定代理人或其授权人： _____
（签字或盖章）

法定代理人或其授权人： _____
（签字或盖章）

编 制 人： _____
（造价人员签字盖专用章）

复 核 人： _____
（造价工程师签字盖专用章）

编 制 时 间：

复 核 时 间：

【表10.2.2-12】

招标控制价费用表

工程名称：具身智能机器人驱动器开发与电动机应用实训室

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	金额(元)	其中：（元）				备注
			暂估价	安全文明施工基本费	规费	税金	
1	单项工程	77720.04		1257.52	1438.48	6417.25	
1.1	房屋建筑与装饰	64742.45		987.7	1159.24	5345.71	
1.2	通用安装工程	12977.59		269.82	279.24	1071.54	

【表10.2.2-13】

单位工程招标控制价费用表

工程名称：单项工程-房屋建筑与装饰　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	费用名称	计算公式	金额（元）	备注
1	分部分项工程费	Σ（分部分项工程数量×综合单价）	57165.41	
1.1	其中：人工费+机械费	Σ分部分项（人工费+机械费）	13833.37	
2	措施项目费		1072.09	
2.1	施工技术措施项目	Σ（技术措施工程数量×综合单价）		
2.1.1	其中：人工费+机械费	Σ技措项目（人工费+机械费）		
2.2	施工组织措施项目	按实际发生项之和进行计算	1072.09	
2.2.1	其中：安全文明施工基本费		987.7	
3	其他项目费	3.1+3.2+3.3+3.4+3.5		
3.1	暂列金额	3.1.1+3.1.2+3.1.3		
3.1.1	标化工地增加费	按招标文件规定额度列计		
3.1.2	优质工程增加费	按招标文件规定额度列计		
3.1.3	其他暂列金额	按招标文件规定额度列计		
3.2	暂估价	3.2.1+3.2.2+3.2.3		
3.2.1	材料（工程设备）暂估价	按招标文件规定额度列计(或计入综合单价)		
3.2.2	专业工程暂估价	按招标文件规定额度列计		
3.2.3	专项技术措施暂估价	按招标文件规定额度列计		
3.3	计日工	Σ计日工（暂估数量×综合单价）		
3.4	施工总承包服务费	3.4.1+3.4.2		
3.4.1	专业发包工程管理费	Σ专业发包工程（暂估金额×费率）		
3.4.2	甲供材料设备管理费	甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额		
3.5	建筑渣土处置费	按招标文件规定额度列计		
3.6	垂直运输保险增加费	垂直运输分部相应定额基期价格*5%		
4	规费	计算基数×费率	1159.24	
5	安全文明施工标准提升增加费	计算基数×费率		市建管〔2021〕64
6	税前总造价	1+2+3+4+5	59396.74	
7	增值税	计算基数×费率	5345.71	
招标控制价合计		6+7	64,742.45	

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：单项工程-房屋建筑与装饰　　标段：　　第 1 页　共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		[请输入分部名称]					57165.4	16108.1	336.25		
1	010402001001	砌块墙	B06 A3.5蒸压加气混凝土清水砌块 墙厚150mm以内 粘结剂	m3	7.8	370.48	2889.74	836.47	1.56		
	4-61 换	蒸压加气混凝土砌块 墙厚150mm以内 粘结剂 换为【蒸压砂加气混凝土清水砌块 B06		m3	7.8	370.48	2889.74	836.47	1.56		
2	011201001001	墙面一般抹灰	墙面一般抹灰 内墙DPM15.0干混抹灰砂浆 14+6mm	m2	130	31.31	4070.3	2324.4	32.5		
	12-1	墙面一般抹灰 内墙 14+6mm		m2	130	31.31	4070.3	2324.4	32.5		
3	011302001001	吊顶天棚	吊顶天棚：U50轻钢龙骨+9.5厚防火纸面石膏板，板缝贴胶带、点锈，腻子两遍，乳胶漆	m2	65	115.52	7508.8	3693.3			
	13-10	轻钢龙骨 (U50型)平面		m2	65	51.34	3337.1	1437.15			
	13-22 换	天棚基层 石膏板安在U形轻钢龙骨 上平面 换为【防火纸面石膏板 1200×2400×9.5】		m2	65	28.39	1845.35	775.45			
	14-100	板缝贴胶带、点锈		m2	65	5.19	337.35	160.55			
本页小计							14468.8	6854.17	34.06		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：单项工程-房屋建筑与装饰　　标段：　　第 2 页　共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
	14-142	批刮腻子(满刮两遍)石膏板或其他基层板面		m2	65	12.38	804.7	577.2			
	14-128 换	乳胶漆墙、柱、天棚面二遍　实际遍数(遍):3		m2	65	18.22	1184.3	742.95			
4	011304001001	灯带（槽）	灯带（槽）：9mm欧松板打底加固灯槽+9.5mm厚纸面防火石膏板面层，板缝贴胶带、点锈，腻子两遍，乳胶漆	m2	20	162.61	3252.2	1664.2	1.2		
	13-75 换	悬挑式灯槽、灯带 直形 细木工板面高15cm内　换为【欧松板9mm		m2	20	102.04	2040.8	1027.2	1.2		
	13-26 换	天棚基层 石膏板每增加一层　换为【防火纸面石膏板		m2	20	24.78	495.6	181.4			
	14-100	板缝贴胶带、点锈		m2	20	5.19	103.8	49.4			
	14-142	批刮腻子(满刮两遍)石膏板或其他基层板面		m2	20	12.38	247.6	177.6			
	14-128 换	乳胶漆墙、柱、天棚面二遍　实际遍数(遍):3		m2	20	18.22	364.4	228.6			
5	010606013001	零星钢构件	立柱横梁钢结构基层及展厅设备底座钢结构100*100*2.7mm镀锌方	t	0.935	5991.05	5601.63	1152.71	246.25		
本页小计							8853.83	2816.91	247.45		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：单项工程-房屋建筑与装饰　　标段：　　第 3 页　共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
	6-74	其他构件　换为【镀锌方管】		t	0.935	5991.05	5601.63	1152.71	246.25		
6	01B001	机器人爬坡展示平台柜体	1.柜体基材：18mm环保免漆多层实木板；2.配套铰链、滑轨、承重五金、可调支撑脚；3.尺寸标准：展示平台外尺寸长5m×宽2m，离地最低高度300mm；封边防水防潮处理	m	4	240	960				
	补子目1	机器人爬坡展示平台柜体		m	4	240	960				
7	011407001001	墙面喷刷涂料	墙面喷刷涂料：腻子两遍+网格布+乳胶漆三遍	m2	130	39.87	5183.1	3439.8			
	14-141	批刮腻子(满刮两遍)抹灰面		m2	130	14.93	1940.9	1396.2			
	12-7	贴玻纤网格布		m2	130	6.72	873.6	557.7			
	14-128 换	乳胶漆墙、柱、天棚面二遍　实际遍数(遍):3		m2	130	18.22	2368.6	1485.9			
8	011302001002	吊顶天棚	吊顶天棚：B1级阻燃UV软膜，高清打印画面	m2	50	92.32	4616	948.5			
	13-51 换	天棚面层 软膜吊顶 圆形　换为【B1级阻燃UV软膜】		m2	50	92.32	4616	948.5			
本页小计							10759.1	4388.3			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：单项工程-房屋建筑与装饰　　标段：　　第 4 页　共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
9	010805005001	全玻自由门	单樘尺寸2700mm高×950mm宽，双层夹胶安全玻璃（共计12mm厚），配套地弹簧、门拉手、限位器、铝合金哑光黑收边；玻璃倒角防崩处理	樘	3	1500	4500				
	补子目2	全玻自由门		樘	3	1500	4500				
10	010808004001	金属门窗套	方管基层铝合金门套：1.基层：100×100×2.7mm镀锌方管骨架；2.面层：150mm宽1mm厚哑光黑铝合金折弯包边，两侧各折弯50mm；3.焊接防锈	m2	4.76	464.68	2211.88	372.76	54.74		
	6-74	其他构件　换为【镀锌方管】		t	0.2078	5991.05	1244.94	256.18	54.73		
	8-137	门窗套面层 不锈钢板		m2	4.76	203.13	966.9	116.57			
11	011210003001	玻璃隔断	玻璃隔断：12mm单层钢化安全玻璃；150mm哑光黑铝合金装饰包边，双边折弯50mm固定；玻璃开孔、倒角、底部防	m2	52	274.63	14280.8	1675.96			
	12-215 换	成品铝合金玻璃隔断		m2	52	274.63	14280.8	1675.96			
本页小计							20992.6	2048.72	54.74		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：单项工程-房屋建筑与装饰　　标段：　　第 5 页　共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
12	01B002	施工现场垃圾清运	施工建筑垃圾全部打包，清运至物业指定集中堆放点；不含外运出场费；施工期间每日现	项	1	800	800				
	补子目3	施工现场垃圾清运		项	1	800	800				
13	01B003	展厅遮光窗帘	尺寸8.8m宽×2.9m高，1.8倍褶皱浅灰色加厚强遮光布，配套铝合金直轨、安装码、窗帘钩，上门安装调试	m	8.8	120	1056				
	补子目4	展厅遮光窗帘		m	8.8	120	1056				
14	01B004	磁性书写黑板	单块尺寸1.5m×1.2m，金属磁性板面，铝合金边框，膨胀螺丝壁挂固	块	1	235	235				
	补子目5	磁性书写黑板		块	1	235	235				
本页小计							2091				
合　计							57165.4	16108.1	336.25		

【表10.2.2-13】

单位工程招标控制价费用表

工程名称：单项工程-通用安装工程　　标段：　　第 1 页 共 1 页

序号	费用名称	计算公式	金额（元）	备注
1	分部分项工程费	Σ（分部分项工程数量×综合单价）	11206.14	
1.1	其中：人工费+机械费	Σ分部分项（人工费+机械费）	3008.78	
2	措施项目费		420.67	
2.1	施工技术措施项目	Σ（技术措施工程数量×综合单价）	139	
2.1.1	其中：人工费+机械费	Σ技措项目（人工费+机械费）	29.69	
2.2	施工组织措施项目	按实际发生项之和进行计算	281.67	
2.2.1	其中：安全文明施工基本费		269.82	
3	其他项目费	3.1+3.2+3.3+3.4+3.5		
3.1	暂列金额	3.1.1+3.1.2+3.1.3		
3.1.1	标化工地增加费	按招标文件规定额度列计		
3.1.2	优质工程增加费	按招标文件规定额度列计		
3.1.3	其他暂列金额	按招标文件规定额度列计		
3.2	暂估价	3.2.1+3.2.2+3.2.3		
3.2.1	材料（工程设备）暂估价	按招标文件规定额度列计(或计入综合单价)		
3.2.2	专业工程暂估价	按招标文件规定额度列计		
3.2.3	专项技术措施暂估价	按招标文件规定额度列计		
3.3	计日工	Σ计日工（暂估数量×综合单价）		
3.4	施工总承包服务费	3.4.1+3.4.2		
3.4.1	专业发包工程管理费	Σ专业发包工程（暂估金额×费率）		
3.4.2	甲供材料设备管理费	甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额		
3.5	建筑渣土处置费	按招标文件规定额度列计		
4	规费	计算基数×费率	279.24	
5	安全文明施工标准提升增加费	计算基数×费率		市建管〔2021〕64
6	税前总造价	1+2+3+4+5	11906.05	
7	增值税	计算基数×费率	1071.54	
招标控制价合计		6+7	12,977.59	

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：单项工程-通用安装工程　　标段：　　第 1 页　共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		电气					6286.23	2034.92			
1	030411001001	配管	1、名称：砖、混凝土结构暗配塑料管 2、规格：PC25	m	60	8.92	535.2	300.6			
	4-11-145 换	塑料管敷设 刚性阻燃管敷设 砖、混凝土结构暗配 公称直径		m	60	8.92	535.2	300.6			
2	030411004002	配线	1、名称：管内穿动力线	m	180	6.04	1087.2	106.2			
	4-12-26 换	穿动力线 铜芯导线截面(mm2以内)6		m	180	6.04	1087.2	106.2			
3	030411001003	配管	1、名称：砖、混凝土结构暗配塑料管 2、规格：PC20	m	100	7.59	759	469			
	4-11-144 换	塑料管敷设 刚性阻燃管敷设 砖、混凝土结构暗配 公称直径		m	100	7.59	759	469			
4	030411004001	配线	1、名称：管内穿动力线	m	300	4.26	1278	165			
	4-12-25 换	穿动力线 铜芯导线截面(mm2以内)4		m	300	4.26	1278	165			
5	030411001004	配管	1、名称：砖、混凝土结构暗配塑料管 2、规格：PC16	m	100	6.81	681	432			
本页小计							4340.4	1472.8			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：单项工程-通用安装工程　　标段：　　第 2 页　共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
	4-11-143 换	塑料管敷设 刚性阻燃管敷设 砖、混凝土结构暗配 公称直径		m	100	6.81	681	432			
6	030411004003	配线	1、名称：管内穿动力线	m	300	2.48	744	216			
	4-12-4 换	穿照明线 铜芯导线截面(mm2以内)1.5		m	300	2.48	744	216			
7	030404017001	配电箱	1、名称：PZ40配电箱 2、型号：总强电箱 3、规格：元器件配置详见施工图 4、安装方式：距地1.5m明装	台	1	863.49	863.49	194.4			
	4-4-16	成套配电箱安装 悬挂式半周长1.5m		台	1	863.49	863.49	194.4			
8	030404034001	照明开关	1、名称：单联单控开关 10A 2、安装方式：暗装	个	2	17.37	34.74	15.88			
	4-13-301 换	跷板暗开关单控≤3联		套	2	17.37	34.74	15.88			
9	030404035001	插座	1、名称：二三孔插座安装 10A 2、安装方式：暗装	个	10	21	210	93.6			
	4-13-323 换	单相暗插座电流(A)≤		套	10	21	210	93.6			
本页小计							1852.23	519.88			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：单项工程-通用安装工程　　标段：　　第 3 页　共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
10	030411006001	接线盒	1、名称：塑料开关盒暗装	个	12	7.8	93.6	42.24			
	4-11-211 换	开关盒、插座盒安装		个	12	7.8	93.6	42.24			
		弱电					4919.91	1527.25	40.2		
11	030411001005	配管	1、名称：砖、混凝土结构暗配塑料管 2、规格：PC20	m	200	7.59	1518	938			
	4-11-144 换	塑料管敷设 刚性阻燃管敷设 砖、混凝土结构暗配 公称直径		m	200	7.59	1518	938			
12	030502005001	双绞线缆	1、规格：六类非屏蔽网线 2、敷设环境：管内穿	m	100	5.75	575	108	2		
	5-2-13 换	双绞线缆 管内穿放≤4对　高于超五类的布线		m	100	5.75	575	108	2		
13	030505005001	射频同轴电缆	1、规格：HDMI2.0视频线 2、敷设环境：管内穿	m	50	11.5	575	53.5	0.5		
	5-2-60 换	管内穿放视频同轴电缆≤Φ9		m	50	11.5	575	53.5	0.5		
14	030505005002	射频同轴电缆	1、规格：音响音频线 2、敷设环境：管内穿	m	50	4.43	221.5	53.5	0.5		
	5-2-60 换	管内穿放视频同轴电缆≤Φ9		m	50	4.43	221.5	53.5	0.5		
本页小计							2983.1	1195.24	3		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：单项工程-通用安装工程　　标段：　　第 4 页　共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
15	030501008001	集线器	1、名称：无线AP 企业级双频无线AP，含安装支架、供电模块、调试，覆盖全展厅无死角	台	1	325.1	325.1	33.21			
	5-1-56	无线设备室内全向AP		套	1	325.1	325.1	33.21			
16	030502012001	信息插座	1、名称：单口网路插座，含模块、面板、底盒	个	10	48.44	484.4	120.8			
	5-2-39 换	信息插座 各类插座面板安装		个	10	34.71	347.1	42.8			
	5-2-35 换	信息插座 4对模块安装		个	10	5.93	59.3	42.8			
	4-11-211 换	开关盒、插座盒安装		个	10	7.8	78	35.2			
17	030501005001	插箱、机柜	1、名称：弱电集成箱金属防锈弱电箱，内置交换机、电源适配器、理线架、接地端子，线路分类绑扎	台	1	640.5	640.5	66.1			
	5-2-1	标准桌面机箱19″		台	1	640.5	640.5	66.1			
18	030502009001	跳线	1、名称：六类非屏蔽跳线2m	条	11	32.91	362.01	21.34			
	5-2-25 换	制作、安装双绞线跳线 跳线为成品(跳线主材另计)		条	11	32.91	362.01	21.34			
本页小计							1812.01	241.45			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：单项工程-通用安装工程　　标段：　　第 5 页　共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
19	030502019001	双绞线缆测试	1、名称：测试 4对双绞线缆	链路	10	21.84	218.4	132.8	37.2		
	5-2-57	测试 4对双绞线缆		链路	10	21.84	218.4	132.8	37.2		
本页小计							218.4	132.8	37.2		
合　计							11206.1	3562.17	40.2		

【表10.2.2-16】

施工技术措施项目清单与计价表

单位（专业）工程名称：单项工程-通用安装工程　　标段：　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		[请输入分部名称]					139	35.63			
1	031301017001	脚手架搭拆	1、名称：脚手架搭拆	项	1	139	139	35.63			
	13-2-4	脚手架搭拆费第四册		工日	18.5734	6.32	117.38	30.09			
	13-2-5	脚手架搭拆费第五册		工日	3.4196	6.32	21.61	5.54			
本页小计							139	35.63			
合　计							139	35.63			